Con la presente la Società

A2B Accorroni E.G. S.r.l. – Via D'Ancona, 37 – 60027 – Osimo - Ancona - Italy

CERTIFICA

che le pompe di calore sotto riportate rispettano i valori minimi del coefficiente di prestazione (COP) e dell'indice di efficienza energetica (EER) come indicato nell'articolo 9 comma 2 bis - allegato H del D.M. 19 febbraio 2007 già modificato dal D.M. 26 Ottobre 2007 già modificato dal D.M. 26 ottobre 2007 e coordinato con D.M. 7 aprile 2008 e con D.M. 6 agosto 2009, attuativo della legge finanziaria 2008 ("Decreto Edifici"). "Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"

SERIE SPLIT RESIDENZIALE - COMMERCIALE

		COP	EER
Aria - aria	**Limite Inverter**	**3,7**	**3,2**

SERIE	MODELLO	COP	EER	INVERTER
STAR MONO DC INVERTER	STAR 9 DC	3,75	3,61	SI
STAR MONO DC INVERTER	STAR 12 DC	4,00	3,87	SI
STAR MONO DC INVERTER	STAR 18 DC	3,73	3,21	SI
STAR MONO DC INVERTER	STAR 24 DC	3,71	3,30	SI
CHIP MONO DC INVERTER	CHIP 9 DC	4,00	3,87	SI
CHIP MONO DC INVERTER	CHIP 12 DC	3,78	3,40	SI
MULTISPLIT DC INVERTER	MULTI 2 DC	3,73	3,33	SI
MULTISPLIT DC INVERTER	MULTI 3 DC	3,73	3,25	SI
MULTISPLIT DC INVERTER	MULTI 4 DC	3,84	3,33	SI
MULTISPLIT DC INVERTER	MULTI 5 DC	3,77	3,31	SI
CASSETTE DC INV. COMM.	CASSETTE 20	3,97	3,56	SI
CASSETTE DC INV. COMM.	CASSETTE 25	3,71	3,29	SI
CASSETTE DC INV. COMM.	CASSETTE 38	3,71	3,22	SI
CASSETTE DC INV. COMM.	CASSETTE 38 TRIF.	3,72	3,22	SI
SOFFITTO/PAVIMENTO COMM.	SOFF./PAV. 20	4,06	3,60	SI
SOFFITTO/PAVIMENTO COMM.	SOFF./PAV. 25	3,74	3,33	SI
SOFFITTO/PAVIMENTO COMM.	SOFF./PAV. 38	3,71	3,20	SI
SOFFITTO/PAVIMENTO COMM.	SOFF./PAV. 50	3,71	3,20	SI
COLONNA	WAKEUP 50	3,76	3,26	SI
CANALIZZABILE COMM.	CAN. 20	4,00	3,56	SI
CANALIZZABILE COMM.	CAN. 25	3,85	3,38	SI
CANALIZZABILE COMM.	CAN. 38	3,71	3,22	SI
CANALIZZABILE COMM.	CAN. 38 TRIF.	3,72	3,22	SI
CANALIZZABILE COMM.	CAN. 50	3,73	3,20	SI